



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA
Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000
Fone: (051) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: secretaria@cmnovasantarita.rs.gov.br

4.8	093396	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA, 220x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3) LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 3.013,09	R\$ 3.847,72	R\$ 3.847,72	
4.9	093396	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA, 185x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3) LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 2.577,22	R\$ 3.273,07	R\$ 3.273,07	
4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL , ESPESSURA 4mm, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, FORNECIMENTO E	m²	07	R\$ 387,66	R\$ 484,58	R\$ 3.329,06	
4.11	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 90cm, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	04	R\$ 458,69	R\$ 573,36	R\$ 2.293,44	
4.12	095547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500ml, INCLUSO FIXAÇÃO	un	09	R\$ 55,51	R\$ 69,38	R\$ 485,66	
4.13	095547	SINAPI	PAPELEIRA TIPO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO	un	07	R\$ 59,80	R\$ 76,36	R\$ 687,24	
4.14	095547	SINAPI	PAPELEIRA PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO	un	07	R\$ 59,80	R\$ 76,36	R\$ 534,52	
4.15	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, LAVATORIO E PCD-PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	08	R\$ 131,79	R\$ 164,73	R\$ 1.317,84	
	comp. 196	COMP.	BANCADA DE GRANITO CINZA, 400x60cm, PARA PIA INCLUINDO ESPELHO, MÃO FRANCESA E DEMAIS ACESSÓRIOS- CONFORME PROJETO.	un	01	R\$ 5.478,35	R\$ 6.847,94	R\$ 6.847,94	
4.16	comp. 194	COMP.	CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR, 60x35x25cm	un	02	R\$ 327,50	R\$ 409,37	R\$ 818,74	
4.16	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 108,88	R\$ 136,10	R\$ 136,10	
5.0			PINTURAS					R\$ 626.683,42	23,62%
5.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	7710	R\$ 19,00	R\$ 24,72	R\$ 190.591,20	
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	21682	R\$ 14,04	R\$ 18,00	R\$ 390.283,92	
5.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	810	R\$ 32,73	R\$ 36,00	R\$ 29.160,00	
5.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	810	R\$ 16,34	R\$ 20,43	R\$ 16.548,30	
6.0			INTERLIGAÇÃO QGBT e QDs					R\$ 78.931,89	2,98%
6.1	EL 00002	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ENTERRADO, INCLUI ABERTURA DE VALA, ENVELOPAMENTO, FITA DE SINALIZAÇÃO E REATERRO (exceto eletroduto) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	100	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 1.146,00	
6.2	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	25	R\$ 30,21	R\$ 37,80	R\$ 945,00	
6.3	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	75	R\$ 23,20	R\$ 29,00	R\$ 2.175,00	
6.4	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	un	03	R\$ 215,26	R\$ 269,07	R\$ 807,21	
6.5	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100	R\$ 57,11	R\$ 71,38	R\$ 7.138,00	
6.6	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200	R\$ 102,19	R\$ 127,73	R\$ 25.546,00	
6.7	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	280	R\$ 79,05	R\$ 98,81	R\$ 27.666,80	
6.8	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERIFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	120	R\$ 26,10	R\$ 32,62	R\$ 3.914,40	
6.9	EL - 085263(BASE SINAPI 93671)	PROP.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	08	R\$ 109,87	R\$ 137,34	R\$ 1.098,72	
6.10	EL - 010082 (REF ORSE 12978)	PROP.	COMPONENTES INTERNOS QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	02	R\$ 780,55	R\$ 975,68	R\$ 1.951,36	
6.11	9034	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A COM CAIXA MOLDADA.	m	01	R\$ 546,74	R\$ 683,43	R\$ 683,43	
6.12	9689	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A COM CAIXA MOLDADA.	m	01	R\$ 969,74	R\$ 1.212,18	R\$ 1.212,18	
6.13	8903	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400A COM CAIXA MOLDADA.	m	01	R\$ 1.764,09	R\$ 2.182,61	R\$ 2.182,61	
6.14	8911	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A COM CAIXA MOLDADA.	m	04	R\$ 446,46	R\$ 558,08	R\$ 2.232,32	
6.15	EL - 00085 (REF : SBC 210700)	PROP.	VERIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS CIRCUITOS	h	01	R\$ 47,91	R\$ 59,88	R\$ 59,88	
6.16	12804	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 300 X 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (verificar compatibilidade eletrocalha existente)	un	02	R\$ 69,19	R\$ 86,49	R\$ 172,98	
7			ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS					R\$ 12.782,44	0,48%
7.1	EL - 00080 (REF. SINAPI - 91980)	PROP.	PONTO DE TOMADA 2P+T - 20A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4" (acompanha acessórios) fornecimento e instalação.	un	30	R\$ 44,66	R\$ 55,83	R\$ 1.674,60	
7.2	EL - 0080 (REF. SINAPI - 91980)	PROP.	PONTO DE TOMADA 2P+T - 10A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4" (acompanha acessórios) fornecimento e instalação.	un	04	R\$ 42,03	R\$ 52,54	R\$ 210,12	
7.3	EL - 0082 (REF. SINAPI - 91980)	PROP.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 tecla) - 10A, 250V INSTALADO EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4" (acompanha acessórios) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	04	R\$ 40,88	R\$ 51,10	R\$ 204,40	
7.4	EL - 0087 (REF. SINAPI 91936)	PROP.	CONDULETE MÚLTIPLAS SAIDAS EM ALUMÍNIO 03/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	38	R\$ 35,50	R\$ 44,37	R\$ 1.686,06	
7.5	EL - 0073 (REF. SINAPI 104785)	PROP.	ELETRODUTO APARENTE (fixado em parede e/ou teto) METÁLICO MEIO PESADO 03/4" - BARRA 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	40	R\$ 109,92	R\$ 137,40	R\$ 5.496,00	
7.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	300	R\$ 4,49	R\$ 5,61	R\$ 1.683,00	
7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	60	R\$ 6,93	R\$ 8,66	R\$ 519,60	
7.8	EL 98569 (REF SINAPI 105542)	Próprio	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, 24W a 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (verificar compatibilidade luminárias existentes)	un	06	R\$ 174,49	R\$ 218,11	R\$ 1.308,66	
8			INSTALAÇÕES DE ÁGUA					R\$ 23.356,28	0,88%
8.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25(3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDROMETRO)	un	01	R\$ 241,94	R\$ 302,42	R\$ 302,42	
8.2	95675	SINAPI	HIDROMETRO DN 25(3/4"), 5,0m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 285,68	R\$ 357,10	R\$ 357,10	
8.3	102113	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1 cv OU 0,99 HP, HM 14 A 40 m, Q 0,6 a 8,4m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 1.722,85	R\$ 2.153,70	R\$ 2.153,70	
8.4	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	04	R\$ 171,00	R\$ 213,80	R\$ 855,20	
8.5	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	02	R\$ 93,20	R\$ 116,50	R\$ 233,00	
8.6	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	03	R\$ 66,64	R\$ 83,30	R\$ 249,90	
8.7	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mmx2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	04	R\$ 64,88	R\$ 81,10	R\$ 324,40	
8.8	94075	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mmx11/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	03	R\$ 44,80	R\$ 56,00	R\$ 168,00	
8.9	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	02	R\$ 69,77	R\$ 87,21	R\$ 174,42	
8.10	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR.INFERIOR15A/250V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	01	R\$ 78,38	R\$ 97,97	R\$ 97,97	
8.11	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15	R\$ 39,44	R\$ 49,30	R\$ 739,50	
8.12	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	145	R\$ 47,01	R\$ 58,76	R\$ 8.520,20	
8.13	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	03	R\$ 47,01	R\$ 58,76	R\$ 176,28	
8.14	94665	SINAPI	LUBA.PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	02	R\$ 27,08	R\$ 34,75	R\$ 69,50	
8.15	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA.FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	03	R\$ 56,82	R\$ 71,03	R\$ 213,09	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA
Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000
Fone: (051) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: secretaria@cmnovasantarita.rs.gov.br

8.16	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32mm, (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS	m	160	R\$	43,61	R\$	54,51	R\$	8.721,60		
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO								R\$ 31.887,20	1,20%	
9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO	m²	230	R\$	88,45	R\$	110,56	R\$	25.428,80		
9.2	93382	SINAPI	REATERRO	m²	180	R\$	28,70	R\$	35,88	R\$	6.458,40		
10			DIVISÓRIAS								R\$ 31.151,43	1,17%	
10.1	COMPOSIÇÃO	PROP.	DIVISÓRIAS SANITÁRIOS	m²	22	R\$	1.115,00	R\$	1.393,80	R\$	31.151,43		
11			TELHADO								R\$ 37.605,30	1,42%	
11.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	110	R\$	193,70	R\$	242,13	R\$	26.634,30		
11.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	150	R\$	58,51	R\$	73,14	R\$	10.971,00		
12			AR CONDICIONADO								R\$ 231.552,26	8,73%	
12.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 9000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL.	un.	18	R\$	2.369,31	R\$	2.961,64	R\$	53.309,52		
12.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 18000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL.	un.	06	R\$	3.813,31	R\$	4.766,64	R\$	28.599,84		
12.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL.	un.	02	R\$	5.194,39	R\$	6.493,00	R\$	12.986,00		
12.4	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL.	un.	09	R\$	12.147,28	R\$	15.184,10	R\$	136.656,90		
13			PINTURA EXTERNA								R\$ 346.150,00	13,05%	
13.1	COMPOSIÇÃO	C4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	430	R\$	280,00	R\$	350,00	R\$	150.500,00		
13.2	COMPOSIÇÃO	C5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	m²	430	R\$	364,00	R\$	455,00	R\$	195.650,00		
14			ESTACIONAMENTO								R\$ 585.699,75	22,08%	
14.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVO SOLO. EXECUÇÃO DE CARGAS E TRANSPORTES	m²	4500	R\$	13,15	R\$	16,44	R\$	73.980,00		
14.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATEO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR. COR NATURAL DE 20x10, ESPESSURA 8cm	m²	4500	R\$	82,37	R\$	102,96	R\$	463.320,00		
14.3	10128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA 2,70m²)	m²	1305	R\$	15,54	R\$	19,43	R\$	25.356,15		
14.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DO GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	370	R\$	49,82	R\$	62,28	R\$	23.043,60		
15			VEDAÇÕES VERTICAIS - PAINÉIS E PAREDES								R\$ 124.587,83	4,70%	
15.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GULAS SIMPLES, SEM VÃOS	m²	75	R\$	104,72	R\$	130,90	R\$	9.817,50		
15.2	COMPOSIÇÃO	C1	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM Lã DE VIDRO	m²	543	R\$	158,53	R\$	197,91	R\$	107.465,13		
15.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	70	R\$	83,49	R\$	104,36	R\$	7.305,20		
16			PISOS								R\$ 182.524,60	6,88%	
16.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm	m²	375	R\$	44,50	R\$	55,63	R\$	20.861,25		
16.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60cm APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10m²	m²	50	R\$	117,08	R\$	146,35	R\$	7.317,50		
16.3	COMPOSIÇÃO	C2	PISO VINÍLICO EM MANTA, ESPESSURA 2 mm, REF TARKRT ÓTIMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUINDO RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	325	R\$	379,93	R\$	474,91	R\$	154.345,75		
17			SUPRAESTRUTURA - ESCADA DE CONCRETO ARMADO								R\$ 21.781,50	0,82%	
17.1	COMPOSIÇÃO	C3	CONCRETAGEM fck=40MPa-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(ESC+MURO)	m³	07	R\$	728,48	R\$	910,60	R\$	5.918,90		
17.2	101980	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA, COM UM LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	m²	20	R\$	294,23	R\$	367,79	R\$	7.355,80		
17.3	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM	kg	160	R\$	20,02	R\$	25,02	R\$	4.003,20		
17.4	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0mm - MONTAGEM	kg	120	R\$	20,02	R\$	25,02	R\$	3.002,40		
17.4	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM	kg	60	R\$	20,02	R\$	25,02	R\$	1.501,20		
17.5													
18			LIMPEZA E ARREMATOS GERAIS								R\$ 15.525,00	0,59%	
18.1	COMPOSIÇÃO	C4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1035	R\$	12,00	R\$	15,00	R\$	15.525,00		
											TOTAL	R\$ 2.653.064,38	100,00%

VALOR ESTIMADO DA COMPRA

O valor dos serviços está estimado em R\$ 2.653.064,38 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

PAGAMENTO:

Será feito em seis parcelas subsequentes ao início da obra, conforme conclusão das etapas descritas no cronograma físico financeiro.

